

質問受付日	整理 番号	タイトル	頁	条	項	号	質問内容	回答
2026/8/10	1	01_要求水準書	11	2	(1)	イ	送水管の4拵から7拵について各送水管の送水の配分についての計画水量をご教示ください。	郡家ポンプ場の送水量（計画水量308,700m ³ /日）の各送水管の内訳は、以下のとおりです。 4 拵：17,400m ³ /日 郡家分岐に13,400m ³ /日送水した後、十日市分岐4,000m ³ /日に送水。 ※4 拵は直送の場合と郡家ポンプ場加圧送水の場合があります。 5 拵：231,400m ³ /日 7 拵に24,800m ³ /日送水した後、小野原ポンプ場で206,600m ³ /日受水。 6 拵：59,900m ³ /日 奈佐原浄水池で59,900m ³ /日受水。 7 拵：24,800m ³ /日 川合分岐に2,900m ³ /日送水、彩都分岐に3,000m ³ /日送水した後、 北部第1（彩都）ポンプ場で18,900m ³ /日受水。 ※ただし、本計画水量は本事業で設置するポンプと同じ仕様のポンプを将来別途工事で1台増設することを考慮し設定しています。 ※水理計算の際は、時間係数：1.087を考慮してください。
2026/8/10	2	01_要求水準書	11	2	(1)	イ	郡家ポンプ場から4拵から7拵の送水先までについて、管種、管のそれぞれの長さ等をご教授ください。 送水管の図面資料の提供をお願いします。	送水管の図面資料は、入札公告資料「07_現場調査実施要領」の「6 完成図書の貸出」の手続きにより貸し出します。 なお、送水管の管種、管路のそれぞれの長さ等については、その貸出書類でご確認ください。
2026/8/10	3	01_要求水準書	11	2	(1)	イ	7拵能勢幹線の距離 L≒18,135mは合っているでしょうか。 4拵北部幹線の距離 L≒18,144mと L≒8,773mが記載されていますが後者でしょうか。 5拵北部幹線の距離 L≒16,776mと L≒8,652mが記載されていますが後者でしょうか。	各送水管の距離は、以下のとおり訂正します。 ・4 拵北部幹線 郡家ポンプ場～7 拵能勢幹線分岐地点：約7,320m 7 拵能勢幹線分岐地点～小野原ポンプ場：約1,320m ・5 拵北部幹線 郡家ポンプ場～7 拵能勢幹線分岐地点：約7,200m 7 拵能勢幹線分岐地点～小野原ポンプ場：約1,280m ・7 拵能勢幹線：約1,720m